



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามซอย ๒ ขวามือบ้านนายขาว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามซอย ๒ ขวามือบ้านนายขาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามซอย ๒ ขวามือบ้านนายขาว โดยการเทพื้นถนนคอนกรีตเดิม ขยายถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ และวางท่อลอด คสล.อัดแรง ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๘ ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฯ แบบเลขที่ ทด-๐๑ จำนวน ๒ แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยศวริส บุญหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ จำเอกยศ ป้ายจูเหลื่อม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
 - ๖.๓ นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธาชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามซอย ๒ ขวามือบ้านนายขาว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามซอย ๒ ขวามือบ้านนายขาว โดยการเทพื้นถนนคอนกรีตเดิม ขยายถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ และวางท่อลอด คสล.อัดแรง ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๘ ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฯ แบบเลขที่ ท๑-๐๑ จำนวน ๒ แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยศวริส บุญหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.๒ จำเอยศ ป้ายงูเหลื่อม	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	
๖.๓ นายเกริก สอนรอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 2 ขวามือบ้านนายขาว

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 2 ขวามือบ้านนายขาว

โดยการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ และวางท่อลอด คสล. อัดแรง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 8 ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท1-01 จำนวน 2 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 01/2569

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านขาม หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 29 ธ.ค. 2568

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 01/2569

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	219,927.98	1.3642	300,025.74	
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,025.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			300,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายเกริก สอนรอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายขสวริส บุญหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายราชัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 2 ขวามือบ้านนาขาว

โดยการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ และวางท่อลอด คสล. อัดแรง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 8 ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
แบบเลขที่ ท1-01 จำนวน 2 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 01/2569

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง **แบบเลขที่** 01/2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.55	-	1.3642	22.58	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.56	-	1.3642	100.35	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ เครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3642	2.29	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.53	-	1.3642	14.37	-
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	128.83	-	1.3642	175.75	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	196.03	-	1.3642	267.42	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.50	650.06	15,926.47	1.3642	886.81	21,726.89
	- งานไหล่ทาง ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	14.18	196.03	2,779.71	1.3642	267.42	3,792.07
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	490.00	390.59	191,389.10	1.3642	532.84	261,093.01
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	207.36	-	1.3642	282.88	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	42.00	97.79	4,107.18	1.3642	133.41	5,603.01
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	34.54	-	1.3642	47.12	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	8.00	715.69	5,725.52	1.3642	976.34	7,810.75

รวม	300,025.74
คิดเป็นเงินงบประมาณ	300,000.00
	219,927.98
	1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 29 ธ.ค. 2568

ผู้ประมาณราคา นายเกริก สอนรอด

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวิธ บุญหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ่านอกยศ ป้ายงูเหลี่ยม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกริก สอนรอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ